

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

филиала «Яйвинская ГРЭС»

ПАО «Юнипро»

А.В.Поварницын

«05» 09 2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

на комплект гидроцилиндра и редуктора к насосу НД 2,5 400/16.

1. Наименование предприятия:

филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

2. Назначение:

Комплект гидроцилиндра и редуктора служит для объемного напорного дозирования различных агрессивных жидкостей.

3. Технические характеристики:

Технические характеристики комплекта гидроцилиндра и редуктора.	
Рабочая среда	Коагулянт, щелочь, гидразин.
Температура жидкости	+10 - 50 °С
Давление на выходе	16 кгс/см ²
Подача номинальная, л/ч.	400
Категория точности дозирования	2,5
Материал проточной части	12х18н10т
Тех. условия исполнения	ТУ 3632-001-52528615-2006
Климат. исполнение то ГОСТ 15150-69	УХЛ 3
Манжет и прокладки	Фторопласт-4;
Мощность эл. двигателя	1,1кВт

4. Основные технические требования:

Основные технические требования комплекта гидроцилиндра и редуктора к насосу НД: должны отвечать самым высоким стандартам безопасности и качества, с подтверждением соответствующим сертификатом Госстандарта России, должны обеспечивать герметичность клапанов в закрытом положении.

5. Перечень ЗИП для ремонта: шары клапанов 2шт.

6. Сроки поставки:

01.06.2020г.

7. Требования к приемке:

Приемка комплекта гидроцилиндра и редуктора к насосу НД Покупателем осуществляется с обязательной проверкой соответствия сведениям, указанным в Договоре и в сопроводительных документах, а также проверкой технического состояния, внешнего вида, комплектности и возможности эксплуатации.

8. Перечень документации:

При передаче комплекта гидроцилиндра и редуктора к насосу НД Покупателю передаются следующие документы:

- паспорт (прописаны номера деталей для заказа); руководство по эксплуатации; накладная; счет-фактура.

9. Гарантии поставщика.

Поставщик гарантирует Заказчику качество комплекта гидроцилиндра и редуктора к насосу НД и их работоспособность в течение гарантийного срока. Гарантия на поставляемое оборудование должна быть не менее 24 месяцев.

10. Оборудование должно быть упаковано в деревянный ящик.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ХЦ

Я.Н. Мурыгина.

Зам. Главного инженера:

А.В. Аракчеев.