

«Утверждаю»

Директор филиала «Березовский»

ООО «Юнипро Инжиниринг»


_____ Д.Д.Кузаков

« 19 » _____ 09 _____ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 175

на «изготовление и поставку идентификационных знаков безопасности (хенгеров и чек-листов) для строительных лесов» с поставкой материалов Подрядчиком в 2016 г. для восстановления 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

1. **Наименование Заказчика:** ПАО «Юнипро»
2. **Полное наименование строительных конструкций, место производства работ:** Главный корпус 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», Красноярский край, Шарыповский район, Холмогорское с., промбаза Энергетиков, стр. 1/15.
3. **Основание для производства работ:** обеспечение выполнения работ по устранению последствий аварии, произошедшей 01.02.2016 года, на энергоблоке № 3 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
4. **Цель проведения работ:** изготовление и поставка идентификационных знаков безопасности (хенгеров и чек-листов) для строительных лесов на территорию Главного корпуса 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
5. **Содержание работ.**
 - 5.1. **Объемы работ** в техническом задании на выполнение работ по «изготовлению и поставке идентификационных знаков безопасности (хенгеров и чек-листов) для строительных лесов» в Таблице 1:

Таблица 1

№ п.п.	Наименование работ	Объем планируемых работ	
		Ед. изм.	Кол-во
1.	Изготовление и поставка на строительную площадку 3-го энергоблока Березовской ГРЭС идентификационных знаков (хенгеров) для строительных лесов	шт	1 500

Заказчик вправе дополнять или исключать объёмы работ, определённые техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора.

5.2. Работы в объеме Технического задания выполняются с применением материалов Подрядчика.

5.3. Эскизы хенгеров и входящих в комплект чек-листов (на 1 хенгер комплектуется 10 чек-листов) представлен в приложении №1 к техническим требованиям на изготовление и поставку на строительную площадку 3-го энергоблока Березовской ГРЭС идентификационных знаков для строительных лесов» с поставкой материалов Подрядчиком в 2016 г.

6. **Требования к Подрядчику и применяемым материалам:**

6.2. Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика.

6.3. Материал хенгеров – ПВХ, имеющий следующие характеристики: цвет – молочный светорассеивающий; толщина листа – 3 мм; влагопоглощение – не более 0,4 %; коэффициент разрыва 700 кг/см²; коэффициент эластичности 28000 кг/см².

6.4. Материал чек-листов – ламинированная бумага.

6.5. Материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счет своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

7. Сроки выполнения работ

7.1. Сроки выполнения Работ:

Срок изготовления и поставки продукции - «14» ноября 2016 года;

7.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения работ на условиях заключенного договора.

7.3. Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков выполняемых работ в согласованных объемах.

8. Документация, предъявляемая Заказчику:

Подрядчик предъявляет Заказчику документацию:

8.1. Форма ТОРГ-12.

9. Гарантии исполнителя работ:

Подрядчик должен гарантировать:

9.1. Гарантия на поставляемую продукцию 12 месяцев.

ПОДРЯДЧИК

_____ подпись

МП

ЗАКАЗЧИК

_____ подпись

МП

Подписи:

Заместитель директора по
капитальному строительству

Руководитель Группы
координаторов высотных
и верхолазных работ

Начальник отдела контроллинга



А.Н. Харин



В.В. Иванов



А.Н. Богомолова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ № 175
на «изготовление и поставку идентификационных знаков безопасности (хенгеров и чек-листов) для строительных лесов» с поставкой материалов Подрядчиком в 2016 г. для восстановления 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
Хенгер:



