

«Утверждаю»

Директор филиала «Березовский»

ООО «Юнипро Инжиниринг»

И.Г.Сокоушин

«14» 06 2018 г.

Техническое задание № 598

на выполнение работ по монтажу и демонтажу строительных лесов и ЗУС для восстановления 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
(далее – ТЗ или Техническое задание)

1. Наименование Заказчика: ПАО «Юнипро»
2. Полное наименование строительных конструкций, место производства работ: Главный корпус 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», Красноярский край, Шарыповский район, Холмогорский с/с, территория Промбаза Энергетиков.
3. Основание для производства работ: заявки Заказчика, оформленные в соответствии с формой приложения № 3 к Договору.
4. Цель проведения работ: выполнение монтажа и демонтажа строительных лесов и ЗУС на территории Главного корпуса 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

5. Содержание работ.

5.1. Объемы работ:

Таблица 1

№ п/п	Наименование работ	Перечень работ	Единица измерения
1.	Монтаж и демонтаж стоечных приставных лесов с клиновым креплением, вертикальная проекция	Высотой до 6 метров	1 м ²
		Высотой до 16 метров	1 м ²
		Высотой до 24 метров	1 м ²
		Высотой до 72 метров	1 м ²
2.	Монтаж и демонтаж стоечных приставных лесов с хомутовым креплением, вертикальная проекция	Высотой до 6 метров	1 м ²
		Высотой до 16 метров	1 м ²
		Высотой до 24 метров	1 м ²
		Высотой до 72 метров	1 м ²
3.	Монтаж и демонтаж подвесных лесов, вертикальная проекция	Высотой до 6 метров	1 м ²
		Высотой до 20 метров	1 м ²
		Высотой до 53 метров	1 м ²
		Высотой свыше 53 метров	1 м ²
4.	Монтаж защитных улавливающих систем	К конструкциям лесов	1 м ²
		По балкам	1 м ²
		Под кровлей ГК	1 м ²

Объем монтажа и демонтажа строительных лесов ориентировочно составляет:

Леса стоечные приставные с хомутовым креплением – 10 000 м²;

Леса стоечные приставные с клиновым креплением – 15 000 м²;

Леса подвесные – 25 000 м².

Заказчик вправе дополнять или исключать объемы Работ, определенные ТЗ, исходя из фактического состояния Объекта. Объемы Работ уточняются в отдельных заявках Заказчика, подготовленных по форме Приложения № 3 к Регламенту организации приема заявок на монтаж/демонтаж и ввода строительных лесов/вышка тура.

5.2. Методика расчета площади строительных лесов и ЗУС приведена в приложении № 11 к Договору.

5.3. Работы в объеме Технического задания выполняются с применением лесов/ЗУС (их комплектующих) Заказчика, которые передаются Подрядчику на время выполнения работ по монтажу/демонтажу строительных лесов и ЗУС (в качестве давальческих по накладной ф. № М-15 или по акту приема-передачи).

6. Требования к Подрядчику:

6.1. Подрядчик должен являться членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также иметь право на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Подрядчик должен предоставить выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г. № 58, выданной не позднее 20 дней на момент её предоставления Заказчику (организатору закупки), в которой в обязательном порядке присутствует пункт: - «2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов».

6.2. Обязательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

6.3. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

6.4. Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала (работников) Подрядчика для выполнения Работ:

1) персонал Подрядчика должен быть обучен и пройти проверку знаний по охране труда, ППБ, промышленной безопасности*, ПТМ;

2) обязательно наличие стажа более 2 года в данной профессии;

3) персонал должен пройти медицинскую комиссию и быть допущенным к проведению Работ на высоте без ограничений;

4) персонал должен быть укомплектован специальной одеждой и спецобувью по основной работе и видам работ, к которым допущен на выполнение работ, а также укомплектования СИЗ, согласно требованиям Правил по охране труда на высоте и на строительной площадке;

5) для организации проведения Работ на высоте должен иметь допуск к проведению работ на высоте работы без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений, либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, а также часть персонала должна иметь допуск к работам с применением системы канатного доступа;

6) персонал, имеющий доступ к проведению работ на высоте с применением системы канатного доступа должен иметь опыт работ на высоте не менее 2-х лет (что подтверждается удостоверением обучения через учебный центр, в том числе на промышленного альпиниста и периодической проверкой знаний на присвоение группы безопасности при работе на высоте в зависимости от выполняемой работы), кроме того перед ежедневным допуском к проведению работ данный работник должен проходить медицинское освидетельствование (проверка температуры, давления, алко-тестирование) в медицинском пункте строительной площадки, с отметкой в соответствующем удостоверении о положительном прохождении освидетельствования и допуска к работе;

7) работники, указанные в пп. 5 и 6 настоящего пункта должны иметь удостоверение установленного образца согласно Правил по охране труда на высоте;

8) возрастной ценз: для монтажников, и работников, выполняющих работы на высоте возраст не должен превышать – 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин.

6.5. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом (персоналом субподрядных организаций) правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие специалиста по ОТ на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются акты осмотра строительных лесов о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.6. Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

6.7. Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ/исполнителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

6.8. Положительным фактором при оценке заявки является наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

6.9. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

6.10. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, спец. инструмента, приспособлений и т.п., за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах. Все оборудование должно быть поверенным и иметь действующую аттестацию.

6.11. Наличие у Подрядчика временных передвижных пунктов электроснабжения с устройствами защитного отключения (УЗО).

6.12. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью, в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и локальными документами на площадке, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.13. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

6.14. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику на этапе проведения закупочной процедуры и по согласованию с Заказчиком.

- 6.15. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.
- 6.16. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.
- 6.17. Подрядчик до заключения Договора обязан передать следующие документы (информацию), характеризующие состояние охраны труда (ОТ) Подрядчика:
- а) информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда (введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст.); (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);
 - б) копия приказа по организации работы постоянно - действующей комиссии по проверке знаний по охране труда, работам на высоте, электробезопасности у работников организации;
 - в) копии удостоверений всех членов постоянно - действующей комиссии по проверке знаний требований правил охраны труда, в том числе при работе на высоте, электробезопасности, полученные в учебном комбинате, Ростехнадзоре;
 - г) копии удостоверений проверки знаний требований ОТ, ЭБ специалистов и рабочих (не менее 20-ти работников);
 - д) копии удостоверений проверки знаний в учебном центре требований охраны труда при работе на высоте с указанием группы допуска к работам на высоте с применением системы канатного доступа специалистов и рабочих (не менее 20-ти работников);
 - е) подтверждение опыта работ на высоте не менее 2-х лет (удостоверения об обучении через учебный центр на промышленного альпиниста, периодическая проверка знаний требований ОТ);
 - ж) сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008г. № 153, за последние 3 года, заверенные статистическим органом, ФСС или Гос. инспекцией труда;
 - з) письмо руководителя о технической оснащенности бригад инструментами и приспособлениями для проведения работ в рамках настоящего Технического задания;
 - и) копия приказа по организации работы постоянно - действующей аттестационной комиссии по промышленной безопасности у работников организации;
 - к) копии протоколов (удостоверений) всех членов постоянно - действующей аттестационной комиссии по промышленной безопасности, полученные в Ростехнадзоре;
 - л) подтверждение возможности осуществления контроля требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных или нанятых по договору, специалистов по охране труда, в объеме требований настоящего Технического задания.
- 6.18. Подрядчик обязан принять под безусловное исполнение Подрядчиком План обеспечения безопасности на строительной площадке по ремонту 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС».
- 6.19. Подрядчик несет ответственность за соблюдением требований «Регламента согласования проектов производства работ (ППР), технологических карт (ТК), проектов производства работ грузоподъемными кранами (ППРк), технологических карт погрузочно-разгрузочных работ (ТК п/р работ), дополнений к ППР, ТК ППРк, ТК п/р работ», независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.
- 6.20. Подрядчик несет ответственность за соблюдением требований «Регламента документирования и учета возвратных материалов и оборудования, образующихся в процессе ремонта, модернизации и реконструкции объектов действующего производства филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
- 6.21. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны с начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.
- 6.22. Подрядчик в счет цены Договора обеспечивает сбор, хранение, вывоз и утилизацию отходов, образовавшихся при выполнении работ с территории строительной площадки на лицензированный объект размещения или утилизации отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ об охране окружающей среды (экологического законодательства). Ответственность за несоблюдение правил действующего законодательства РФ об охране окружающей среды несет Подрядчик.
- Близлежащие лицензируемые объекты размещения и утилизации отходов расположены по адресу:
- а) МУП «КБО», Красноярский кр., г. Назарово, ул. Школьная 5А (расстояние 120 км);
 - б) ООО «Ужурский сервис-центр», Красноярский кр., г. Ужур, ул. Победы социализма д.116 (расстояние 88 км).
- Либо утилизация отходов осуществляется по договору на любой другой лицензированный полигон ТБО. Документы о заключении договоров на утилизацию Подрядчик обязан предоставить Заказчику.
- 6.23. Подрядчик обязуется обеспечить мобилизацию персонала в кол-ве 30 человек в течении трех суток с момента подачи письменного обращения за подписью уполномоченного лица от Филиала «Березовский» ООО «Юнипро Инжиниринг».

7. Требования к выполнению работ:

- 7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности (ПБ), руководящими документами (РД), Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:
- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРИИ-01;
 - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены приказом Минтруда №328н от 24.07.2014;
 - РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
 - «Правила по охране труда при работе на высоте», утв. Приказом Минтруда и соцзащиты РФ №155н от 28.03.2014;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;
 - СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».
 - Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ПАО «Юнипро»;
 - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
 - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»);
 - «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утв. Приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 17.08.2015 № 552н;
 - Инструкция «О мерах пожарной безопасности на филиале «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», ИПБ-ООТиПК-01;
 - Инструкция «О порядке подготовки и проведения огневых работ в цехах, помещениях и на территории филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», ИПБ-ООТиПК-02;
 - ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность»;
 - СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 781);
 - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»;
 - СНиП 12-04-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»;
 - «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. приказом №533 Ростехнадзора от 12.11.2013;
 - Правила охраны труда в строительстве, утв. Приказом №336н от 01.06.2015 Минтруда России;
 - Технический регламент «О применении безасбестовых уплотнительных материалов на оборудовании станции» филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»;
 - ГОСТ 27321-87. Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия.
 - ГОСТ 28012-89. Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия.
 - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
 - ГОСТ МДС 12-25.2006. «Леса строительные. Монтаж, расчет, эксплуатация» (с изменением №1);
 - МДС 12-40.2008. «Рекомендации по составлению проекта производства работ на монтаж строительных лесов»;
 - МДС 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;
 - Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.
- 7.2. Подрядчик обязан выполнить Работы в соответствии с Техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР), заявками Заказчика. При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать и утвердить ППР, согласовать с техническим руководителем Заказчика в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» до начала выполнения Работ.
- 7.3. При проведении Работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование на основании Федерального Закона РФ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федерального Закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- 7.4. Подрядчик обязан производить инвентаризацию лесов раз в квартал совместно с представителем Заказчика, назначенного Приказом.
- 7.5. Подрядчик обязан складировать элементы лесов в местах, отведенных под эти нужды, согласно Приложению №5 Регламента организации и ежедневно вывешивать таблицу учета складирования элементов строительных лесов, согласно Приложению № 4 Регламента организации.
- 7.6. Подрядчик обязан обеспечить складирование и вывоз мусора в установленные Заказчиком места. Погрузка и вывоз отходов производится за счет средств Подрядчика и включена в стоимость Договора.
- 7.7. Подрядчик обязан осуществить передачу демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику, с составлением Акта на возврат материала, фиксирующего дату, количество переданного материала (металлолома) за подписью уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. Образовавшийся в ходе выполнения Работ по Договору металлолом является собственностью Заказчика.
- 7.8. Подрядчик обязан обеспечить вывоз за счет собственных средств и сдачу на территорию складского хозяйства Заказчика демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику (возвратных отходов).
- 7.9. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанностей по уборке строительной площадки от мусора и отходов, а также сдаче на склад возвратных отходов.
- 7.10. Подрядчик обязан по окончании работ по демонтажу строительных лесов произвести запись в журнале службы ОТ и ТБ о наличии на местах, после демонтажа конструкции, открытых проемов в перекрытиях (если таковые имеются), с указанием отметки и координат проемов. Запись должна быть подтверждена ответственным представителем подрядной организации.

8. Требования к применяемым материалам:

- 8.1. Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования Подрядчика и материалов Заказчика.
- 8.2. Подрядчик предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ и сроки поставки МТР.
- 8.3. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании Федеральных Законов РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- 8.4. В случае использования при выполнении ремонтных работ запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей.
- 8.5. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

9. Сроки выполнения работ

9.1. Сроки выполнения Работ:

Срок начала выполнения работ – **01 июля 2018 года;**

Срок окончания выполнения работ – **30 ноября 2018 года.**

Сроки выполнения работ, входящих в объем настоящего Технического задания, определяются в соответствии с заявками на монтаж/демонтаж строительных лесов и ЗУС.

9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения работ на условиях заключенного договора.

9.3. Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков выполняемых работ в согласованных объемах.

10. Требования к сдаче-приемке Работ:

10.1. Подрядчик производит сдачу результатов выполненных работ в соответствии с Заявками Заказчика на монтаж/демонтаж строительных лесов/ЗУС.

10.2. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с условиями Договора.

10.3. Подрядчик по окончании Работ по настоящему Техническому заданию, предоставляет полный комплект отчетной документации, в соответствии с разделом 11 настоящего Технического задания.

10.5. По окончании выполнения всего объема Работ в рамках настоящего Технического задания, Стороны подписывают Итоговый Акт сдачи-приемки выполненных работ.

11. Документация, предъявляемая Заказчику:

11.1. Акты приемки и ввода строительных лесов и защитных улавливающих систем в эксплуатацию.

11.2. Акты о выполнении демонтажа конструкций строительных лесов и ЗУС.

11.3. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных Договором.

11.4. ППР, разработанные в ходе выполнения работ.

11.5. Комплект исполнительной документации (тех. акты, чертежи, схемы, и т.п.).

11.2. Ежемесячные отчеты (пп. 2.3.28 Договора).

11.3. Журнал ф. № КС-6а.

11.4. Акты ф. № КС-2.

11.5. Справки ф. № КС-3.

11.6. Накладные ф. № М-15/Акты приема-передачи лесов/ЗУС (их комплектующих).

11.7. Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ.

12. Гарантии исполнителя работ:

Подрядчик должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с заявкой Заказчика, условиям Договора и действующей НТД.

12.2. Выполнение всех Работ в установленные Договором сроки.

12.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию, зданиям, сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление.

Подписи:

Заместитель директора по
капитальному строительству

Ведущий инженер Группы
координаторов высотных
и верхолазных работ

Руководитель группы контроллинга

А.П. Бохан

Д.С. Павловский

Е. П. Кумановская